

# BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF

## JONCHERY sur VESLE - Création d'un parking Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U HT (€)	MONTANT HT (€)
<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
Déboisage sur l'ensemble du futur parking	F	1.00		
Décapage de la terre végétale sur 30cm d'épaisseur y compris évacuation	M2	1 500.00		
Terrassement en déblais évacué y compris noue d'infiltration	M3	220.00		
<b>SOUS-TOTAL - TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
<b>VOIRIE - CHEMINEMENT PIETON</b>				
<b>VOIRIE</b>				
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 sur 20cm d'épaisseur y compris géotextile	M2	1 340.00		
Fourniture et mise en œuvre de grave ciment sur 20cm d'épaisseur y compris couche de cure	M2	1 200.00		
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BBSG 0/10 sur 5 cm d'épaisseur	M2	1 200.00		
Fourniture et pose bordures T2	ML	245.00		
Marquage au sol bande de stationnement	ML	275.00		
Marquage au sol flèche de circulation	U	5.00		
Fourniture et pose de panneaux de signalisation	U	4.00		
Fourniture et pose caniveau CC1	ML	10.00		
<b>Sous-Total VOIRIE</b>				
<b>CHEMINEMENT PIETON</b>				
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 30cm d'épaisseur y compris géotextile	M2	22.00		
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 sur 4cm d'épaisseur	M2	22.00		
Fourniture et pose de bordurettes P1	ML	30.00		
<b>Sous-Total - CHEMINEMENT PIETON</b>				
<b>MONTANT</b>				
<b>TOTAL H.T</b>				
<b>T.V.A 20%</b>				
<b>MONTANT</b>				
<b>TOTAL T.T.C</b>				